

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI) E INFORMATIVA IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI**

*EX ART. 26 D.LGS. N. 81/2008 (TUSL)*

## **RIFERITO ALLA MANIFESTAZIONE**

**MECTER EXPO 2025**

**8 – 9 Ottobre**

**Revisione del**

**05/09/2023**

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 2 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Indice

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Generalità .....                                                                     | 3 |
| 1.1. Aggiornamento del DUVRI .....                                                      | 3 |
| 1.2. Contenuti del DUVRI .....                                                          | 4 |
| 1.3. Informazione ai lavoratori .....                                                   | 5 |
| 2. Disposizioni generali.....                                                           | 5 |
| 2.1. Servizi igienici .....                                                             | 5 |
| 2.2. Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito .....                           | 5 |
| 2.3. Impianti elettrici .....                                                           | 6 |
| 2.4. Deposito materiale .....                                                           | 6 |
| 2.5. Sostanze potenzialmente tossiche o nocive.....                                     | 7 |
| 2.6. Contiguità delle aree di lavoro.....                                               | 7 |
| 2.7. Attività delle ditte fiduciarie di Veronafiere.....                                | 7 |
| 3. Periodo di allestimento/disallestimento di svolgimento della<br>manifestazione ..... | 8 |
| 4. Rischi Generali.....                                                                 | 9 |

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 3 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 1. Generalità

Il presente Documento (DUVRI) è stato redatto da Veronafiere S.p.a. (Veronafiere) in attuazione a quanto prescritto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Scopo del documento è identificare i rischi interferenti fra le varie attività presenti nel corso delle fasi di allestimento e disallestimento del quartiere fieristico relativamente alla manifestazione indicata in copertina.

Tali fasi precedono e seguono immediatamente la manifestazione.

Le ditte che operano in tali fasi possono essere incaricate direttamente da Veronafiere o da terzi (segreterie organizzative, espositori, altri enti, ecc.). Tali ditte possono operare con contratto diretto o con subappalto.

Nel presente documento al fine di semplificarle la lettura le ditte appaltatrici e subappaltatrici sono complessivamente identificate come **ditte appaltatrici**.

Il presente documento fornisce inoltre ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 art. 26, co. 1, lett. b) informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le ditte appaltatrici sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Ai fini del presente documento sono definiti *“rischi interferenti”*:

- a) quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte, nella stessa area o aree adiacenti, ad opera di appaltatori diversi;
- b) quelli immessi, dalle attività di Veronafiere, nel luogo di lavoro in cui sono presenti lavoratori dalle **ditte appaltatrici**;
- c) quelli esistenti nel quartiere fieristico, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente da Veronafiere, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore.

Si evidenzia che nel presente documento **non** sono in generale individuati analizzati e valutati i rischi in carico all'**appaltatore** per i rischi derivanti da lavorazioni di sua pertinenza.

### 1.1. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute.

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 4 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

Il DUVRI deve essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle attività lavorative che comportano rischi interferenti e alle eventuali modifiche intervenute.

Il DUVRI aggiornato in formato PDF è riportato nel sito web istituzionale di Veronafiere alla "Sezione Business".

Il DUVRI è aggiornato dal SPP di Veronafiere.

Ogni ditta appaltatrice dovrà verificare periodicamente, e durante le fasi allestimento e disallestimento almeno giornalmente, sul portale documenti di Veronafiere la versione aggiornata.

Per inoltrare commenti o suggerimenti in merito al DUVRI si dovrà operare secondo le modalità indicate alla medesima pagina di pubblicazione del DUVRI.

## **1.2. Contenuti del DUVRI**

I contenuti minimi del DUVRI, di cui all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche sono riportati nell'allegato V del DM 22/07/2014 (decreto Palchi e Fiere).

Il DUVRI è specifico per ogni manifestazione fieristica ed i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:

- a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;
- b) Caratteristiche del quartiere fieristico;
- c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;
- d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;
- e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;
- f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento relative misure preventive e protettive da adottare.

Sono parte integrante del DUVRI il "**Piano di Emergenza di Quartiere**", il "**Regolamento Tecnico**" "**Regolamento di Manifestazione**".

Il "**Piano di Emergenza di Quartiere**", il "**Regolamento Tecnico**" nella edizione corrente in formato PDF sono riportati nel portale documenti di Veronafiere.

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 5 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### **1.3. Informazione ai lavoratori**

Veronafiere e le ditte **Appaltatrici** devono informare i propri lavoratori esposti a rischi interferenti sui contenuti del presente documento e sulle misure di emergenza, adottate nel luogo di lavoro oggetto del DUVRI stesso.

## **2. Disposizioni generali**

L'accesso all'area di Veronafiere durante le fasi di allestimento e disallestimento è sempre limitato alle sole persone preventivamente autorizzate. Tali persone sono autorizzate ad accedere solo ed esclusivamente alla zona ove sono destinate ad operare e solo per il tempo strettamente necessario alla loro attività.

Le modalità di accesso al quartiere fieristico sono definite nel Regolamento tecnico nella edizione corrente e nel Regolamento di Manifestazione predisposto prima di ogni manifestazione secondo le modalità contrattuali.

### **2.1. Servizi igienici**

Il personale dell'**Appaltatore** può utilizzare i servizi igienici della struttura salvo differenti accordi. L'uso dei servizi igienici è subordinato al rispetto della pulizia e del decoro.

### **2.2. Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito**

L'**Appaltatore** nell'operare deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza (impianto di allarme, ecc.).

Nel corso delle operazioni connesse all'**Appalto** i corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; corridoi e vie di fuga devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

È quindi:

- VIETATO l'abbandono e il deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, sulle scale, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza o ostruire la corretta chiusura delle porte taglia fuoco;

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 6 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

- VIETATO l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone.
- VIETATA la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta o di inciampo per le persone; qualora per esigenze legate all'**Appalto** dovesse essere necessario aprire botole, tombini grate ecc. o rimuovere protezioni e parapetti l'**Appaltatore** dovrà delimitare preventivamente l'area per scongiurare il pericolo di caduta o inciampo a terzi. Botole, tombini grate ecc. non dovranno mai essere lasciati aperti ed incustoditi neppure per tempi molto brevi.

### **2.3. Impianti elettrici**

L'**Appaltatore** è autorizzato solo ed esclusivamente ad utilizzare l'energia elettrica fornita dall'impianto elettrico. L'**Appaltatore** deve:

- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, ecc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

È vietato l'uso di adattatori e riduttori; le apparecchiature dovranno avere spina corrispondente alla presa presente nella struttura.

### **2.4. Deposito materiale**

L'**Appaltatore** è autorizzato a depositare preso l'area di pertinenza solo il materiale strettamente necessario per la propria attività.

Si ribadisce il divieto assoluto di deposito di materiale per l'allestimento all'esterno del proprio spazio espositivo in via di allestimento, e si raccomanda di lasciare sempre i corridoi comuni liberi da ostacoli.

L'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni del regolamento tecnico che prevede lo smaltimento da parte dell'espositore/allestitore dei materiali residui delle lavorazioni accumulati nel corso del montaggio/smontaggio degli allestimenti.

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 7 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

I rifiuti riciclabili dovranno essere riposti negli appositi contenitori predisposti da Veronafiere all'esterno dei padiglioni.

## **2.5. Sostanze potenzialmente tossiche o nocive**

L'**Appaltatore** è autorizzato ad utilizzare sostanze potenzialmente tossico o nocive solo nell'ambito della propria attività e con le opportune cautele derivanti dalla buona tecnica e dalle istruzioni del produttore.

È fatto assoluto divieto di abbandonare o comunque di lasciare accessibili contenitori con all'interno sostanze potenzialmente tossico nocive.

L'uso di dette sostanze non deve essere causa neppure indiretta di rischi per la salute e l'igiene per i lavoratori di Veronafiere e delle altre ditte.

## **2.6. Contiguità delle aree di lavoro**

Le ditte appaltatrici si troveranno ad operare in aree contigue a spazi comuni a zone ove opera il personale di altre ditte.

È pertanto necessario che l'appaltatore operi all'interno della propria area delimitandone il perimetro e prendendo in considerazione i TUTTI i rischi che eventualmente possono interferire con l'esterno.

È necessario interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno dell'area di pertinenza.

## **2.7. Attività delle ditte fiduciarie di Veronafiere**

Nel corso delle fasi di allestimento e disallestimento sia nelle aree comuni che nell'area di pertinenza dell'appaltatore potrà essere presente il personale delle ditte fiduciarie di Veronafiere per servizio allacciamento impianti: elettrico, idrico, telefonico, ecc.

L'**Appaltatore** è tenuto a sospendere temporaneamente le lavorazioni, per il tempo strettamente necessario agli allacciamenti.

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 8 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

### 3. Periodo di allestimento/disallestimento di svolgimento della manifestazione

Per quanto riguarda le date di allestimento svolgimento e disallestimento s’invitano i signori espositori ed allestitori a consultare il Regolamento Generale di manifestazione nel quale risultano indicate le giornate di allestimento, di ultimazione lavori di allestimento, le giornate dedicate all’espositore e le giornate di disallestimento con i relativi orari di accesso ed uscita al quartiere fieristico.

Si ricorda che per accedere al quartiere fieristico durante le fasi di allestimento e disallestimento, il personale delle ditte allestitrici ed espositrici devono avere il “pass allestimento” valido per persone e mezzi.

|                            | <b>INIZIO</b>                   | <b>FINE</b>                     |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ALLESTIMENTO</b>        | Verificare Regolamento Generale | Verificare Regolamento Generale |
| <b>GIORNATA ESPOSITORI</b> | Verificare Regolamento Generale | Verificare Regolamento Generale |
| <b>SVOLGIMENTO</b>         | <b>08/10/2025</b>               | <b>09/10/2025</b>               |
| <b>DISALLESTIMENTO</b>     | Verificare Regolamento Generale | Verificare Regolamento Generale |

|                       | <b>PADIGLIONI</b> | <b>AREE ESTERNE</b> |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>AREE COINVOLTE</b> | 4-CS4/5           | H                   |

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 9 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## 4. Rischi Generali

Gli operatori che accedono e operano in quartiere durante le fasi di allestimento e disallestimento devono sempre obbligatoriamente indossare i seguenti DPI:

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPI a protezione del capo<br>DPI a protezione dei piedi<br>Indumenti ad alta visibilità |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

e avere a disposizione da indossare al bisogno i seguenti DPI:

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPI a protezione delle mani (urto, taglio, schiacciamento).<br>DPI a protezione delle vie respiratorie<br>DPI a protezione dell'udito |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Criticità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rischi evidenziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Misure di Prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESENZA MATERIALE IN DEPOSITO, SCARTI E RIFIUTI</b><br>     | Rischi di puntura, taglio, urto o inciampo derivato dalla presenza di materiali in deposito o derivante da scarto delle lavorazioni.<br>Il materiale può essere presente negli stand ed aree comuni.<br>È anche possibile la presenza in aree non circoscritte di chiodi, viti, schegge lignee e metalliche e in generale di materiale di risulta di vario genere. | Attenersi alle prescrizioni del regolamento tecnico che prevede lo smaltimento da parte dell'espositore/allestitore dei materiali residui delle lavorazioni accumulati nel corso del montaggio/smontaggio degli allestimenti.<br>I rifiuti riciclabili dovranno essere riposti negli appositi contenitori predisposti da Veronafiere all'esterno dei padiglioni.<br>Utilizzare DPI idonei ai piedi (scarpe di protezione)<br>Per la manipolazione dagli operatori diretti, obbligo di Utilizzo dei DPI (occhiali, guanti ed indumenti di sicurezza, ecc). |
| <b>CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO E NELLE AREE ATTIGUE</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                            | Rischio di caduta di materiali di allestimento e/o utensili all'interno o nelle vicinanze delle aree di pertinenza                                                                                                                                                                                                                                                 | Quando si opera con attività in quota le aree devono essere delimitate con barriere fisse o con nastri colorati o sorvegliate da un operatore che interdice il passaggio<br>Se possibile non transitare o operare nelle aree prossime alla lavorazione quali attività su scale, ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli, ecc.<br>Operando in prossimità utilizzare i DPI (caschetti protettivi)                                                                                                                                                          |
| <b>PRESENZA DI OSTACOLI O PARTI SPORGENTI</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rischio derivato dalla presenza di spigoli, passaggi ribassati, parti sporgenti ecc. non chiaramente identificate.                                                                                                                                                                                                                                                 | Muoversi con prudenza all'esterno dell'area di pertinenza.<br>Utilizzare il DPI a protezione del capo (caschetti protettivi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 10 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Criticità                                                                                                                                                    | Rischi evidenziati                                                                                                                                           | Misure di Prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MONTAGGIO-SMONTAGGIO APPENDIMENTI, CARTELLONISTICA E "AMERICANE"</b><br> | Rischio derivato dalla caduta di materiale durante le fasi di montaggio e smontaggio degli appendimenti, della cartellonistica e delle strutture "americane" | Tutte le aree sottostanti devono essere delimitate con barriere fisse, con nastri colorati o sorvegliate da un operatore che interdice il passaggio.<br>È vietato passare in prossimità dell'area interessata dal montaggio delle americane.<br>Operando in prossimità utilizzare i DPI (caschetti protettivi)                                                                                                                                                                |
| <b>MEZZI CON MOTORI A COMBUSTIONE</b><br>                                   | Presenza di mezzi a combustione interna all'interno dei padiglioni.<br>Presenza di gas tossici all'interno delle aree coperte.                               | La sosta degli automezzi da trasporto all'interno dei padiglioni, quando consentita, deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico/scarico delle merci destinate agli spazi espositivi (che non deve oltrepassare il tempo limite di 1 ora).<br>I mezzi potranno essere tenuti in moto esclusivamente per motivi tecnici e per tempi ristretti, altrimenti dovranno essere muniti di adeguati sistemi di aspirazione dei gas |
| <b>USCITE DI SICUREZZA CHIUSE</b><br>                                     | Rischio derivato dalla possibile presenza di porte ed uscite di sicurezza chiuse in assenza di pubblico                                                      | Quando la struttura è chiusa al pubblico l'uscita dalla struttura anche in condizioni di emergenza deve avvenire per il varco utilizzato per l'ingresso.<br>Infatti, non è garantita la praticabilità delle uscite di emergenza normalmente utilizzate per il pubblico<br>Mantenere comunque libere da ostacoli le uscite di sicurezza                                                                                                                                        |
| <b>POZZETTI APERTI</b><br>                                                | Rischio di inciampo derivante dalla presenza di pozzetti per i servizi tecnici aperti                                                                        | Accedere esclusivamente all'interno del proprio spazio espositivo e negli spazi comuni.<br>Prestare attenzione nel procedere<br>Utilizzare DPI idonei ai piedi (scarpe di protezione)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>VIABILITÀ DI QUARTIERE</b><br>                                         | Rischio di collisione tra veicoli e investimento di pedoni                                                                                                   | Attenersi al rispetto della segnaletica di quartiere o a quella impartita dal personale di Veronafiere e del codice della strada.<br>Indossare sempre indumenti ad alta visibilità<br>Velocità massima veicoli 20 km/h. In presenza di persone a piedi, veicoli a passo d'uomo (5 km/h).                                                                                                                                                                                      |
| <b>PROMISCUITÀ DI PERSONA A PIEDI E MEZZI DI TRASPORTO</b><br>            | Presenza contemporanea di persone a piedi e di mezzi di trasporto ecc. all'interno del quartiere fieristico                                                  | L'accesso dei veicoli è consentito solo per cause motivate<br>Guidando i veicoli procedere con prudenza e a passo d'uomo. La precedenza è sempre dei pedoni<br>Indossare sempre indumenti ad alta visibilità                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 11 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Criticità                                                                                                                                 | Rischi evidenziati                                                                                                                                                                                   | Misure di Prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CIRCOLAZIONE CARRELLI ELEVATORI</b><br>               | Rischio di urto, investimento da parte dei mezzi di trasporto in movimento e durante il sollevamento sia nelle aree esterne che interne.                                                             | <p>I carrelli non devono superare il limite di velocità di 20 Km/h procedendo a passo d'uomo nelle zone particolarmente anguste e con elevata presenza di personale e mezzi parcheggiati.</p> <p>Durante la movimentazione con carico dovrà essere effettuata una marcia a vista in senso contrario alle forche, mantenendo sempre il lampeggiante acceso.</p> <p>Porre attenzione alla concomitanza di altri carrelli in azione.</p> <p>Il personale a terra non deve sostare nel raggio d'azione del carrello elevatore ed indossare indumenti ad alta visibilità.</p>        |
| <b>RISCHIO ELETTRICO</b><br>                             | Rischio di fulminazione con apparecchiature elettriche di proprietà di Veronafiere.                                                                                                                  | <p>Divieto assoluto di manomettere i quadri elettrici messi a disposizione da Veronafiere per l'erogazione di energia elettrica.</p> <p>Le manovre sono consentite solamente alle ditte fiduciarie specializzate incaricate da Veronafiere.</p> <p>In fase di allestimento/disallestimento è possibile l'utilizzo delle sole prese di servizio messe a disposizione da Veronafiere.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <b>PARTI ELETTRICHE POTENZIALMENTE IN TENSIONE</b><br> | Rischio di fulminazione derivato dal contatto con parti elettriche ritenute non in tensione.                                                                                                         | <p>Tutti gli operatori debbono ritenere le parti elettriche comuni o comunque non note come in tensione.</p> <p>Gli operatori che devono intervenire sugli impianti dei singoli stand e/o degli allestimenti devono operare <b>come se l'impianto fosse alimentato</b>. Ovvero dovranno sezionare la porzione di impianto sulla quale devono operare indipendentemente dalla presenza o meno di energia in rete.</p>                                                                                                                                                            |
| <b>LOCALI TECNOLOGICI</b><br>                          | <p>Rischio derivato dalla possibilità di accedere all'interno di locali tecnologici.</p> <p>All'interno dei locali posso essere presenti macchine, attrezzature, sostanze e materiali pericolosi</p> | <p>I locali sono delimitati.</p> <p>È presente una cartellonistica specifica che identifica il locale e vieta l'accesso agli estranei.</p> <p>L'accesso ai singoli locali è consentito solo alle ditte specificatamente incaricate. Ogni singola ditta dovrà provvedere affinché le porte di accesso siano mantenute chiuse e affinché nessuno acceda ai locali nel corso del suo intervento.</p> <p>I cavedi tecnici ed i cunicoli sono da considerarsi spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011 e pertanto l'accesso è consentito solo alle condizioni definite dal DPR.</p> |

|                                                                                                      |                                                                           |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  <b>veronafiere</b> | <b>SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA</b><br><b>DUVRI MANIFESTAZIONE</b> | DOCUMENTO: PS09-D01<br>REVISIONE: 04<br>DEL: 05/09/2023<br>PAGINA: 12 di 12 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Criticità                                                                                                                        | Rischi evidenziati                                                                                                                                                                                                                        | Misure di Prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUPERFICI SCIVOLOSE/BAGNATE</b></p>       | <p>Rischio di scivolamento dovuto alla presenza di pavimenti / superfici bagnate</p> <p>Rischio di scivolamento reso elevato dalla presenza di liquidi sul pavimento in seguito a perdite, dispersioni, infiltrazioni meteoriche ecc.</p> | <p>All'interno della Struttura possono essere presenti pavimenti, scale, passaggi ecc. bagnati e quindi scivolosi.</p> <p>Prestare attenzione e transitare con prudenza in particolare nelle aree ove è esposto il cartello di avviso di pericolo.</p> <p>Se si deve operare sistematicamente su superfici scivolose o bagnate, è necessario indossare calzature con suola idonea.</p> <p>Deve essere segnalata la presenza di pavimenti bagnati</p> |
| <p><b>RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI RUMORI</b></p>  | <p>Rischio derivante dalla presenza di rumori prolungati nel tempo e dall'intensità sonora significativa, anche provenienti da aree limitrofe</p>                                                                                         | <p>Ridurre al minimo l'intervallo temporale di generazione del rumore.</p> <p>Rendere disponibile agli operatori idonei DPI (inserti auricolari, cuffie, ecc.) anche a protezione dei rumori esterni.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |